

## ZAKRES PRAC

dotyczący wykonania zadania pod nazwą  
**„Remont pomieszczeń magazynowych oraz salki konferencyjnej w budynku biurowo-warsztatowym  
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Chojnicach”**

### **Zakres prac obejmuje remont poszczególnych pomieszczeń:**

#### Pomieszczenie magazynowe nr 1

1. Demontaż drzwi stalowych;
2. Zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach;
3. Demontaż istniejących skrzynek elektrycznych oraz licznika i przeniesienie na korytarz;
3. Wyrównanie powierzchni ścian i uzupełnienie ubytków;
4. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania;
5. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian do wysokości 1,6 m farbą olejną;
7. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian (pow. wys. 1,6 m) i sufitu farbami emulsyjnymi;
8. Ułożenie płytek podłogowych.
9. Wywóz i utylizacja odpadów.

#### Pomieszczenie magazynowe nr 2

1. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wraz z obróbką drzwi (materiał Zamawiającego)
2. Montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych z otworem drzwiowym;
3. Zakup oraz montaż drzwi biurowych (100 cm);
4. Wyrównanie powierzchni ścian i uzupełnienie ubytków;
5. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania;
6. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian do wysokości 1,6 m farbą olejną;
7. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian (pow. wys. 1,6 m) i sufitu farbami emulsyjnymi;
8. Ułożenie płytek podłogowych;
9. Wywóz i utylizacja odpadów.

#### Pomieszczenie nr 3 (salka konferencyjna)

1. Montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych;
3. Zakup oraz montaż drzwi biurowych (100 cm);
4. Wykonanie instalacji elektrycznej;
5. Zakup oraz montaż lampy sufitowej szt. 1, oraz gniazdek elektrycznych szt. 2;
5. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania;
7. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbami emulsyjnymi;
8. Montaż 3 grzejników (200 cm);
9. Wywóz i utylizacja odpadów.

Materiały wykorzystane do wykonania powyższych robót muszą spełniać certyfikaty zezwalające na wykorzystanie ich w budownictwie. Kolorystyka i rodzaj używanych farb i płytek będzie uzgodniona z Zamawiającym przed wykonaniem prac.

**Każdy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie dokonać przedmiaru robót oraz zweryfikować zakresy i technologie robót.**